




REZ A - A'



REZ B - B'



REZ C - C'



REZ D - D'

VÝPIS SKLADBY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

(S1)	ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VÝTUŽOU	15 mm
	DREVENÝ ZÁKLOP	50 mm
	DREVENÉ TRÁMY ULOŽENÉ V ŠKVÁROVOM NÁSYPE	140 mm
	ŠKVÁROVÝ NÁSYP V SPÁDE	150 - 500 mm
	BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA	50 mm
	STROPNÉ PANELE	300 mm

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- (B1) VYBÚRAŤ PŮVODNÚ STREŠNÚ KRYTINU VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV AŽ NA ÚROVEŇ PODKLAVNÉHO BETÓNU (STROPNÝCH PANELOV)
- (B2) DEMONTÁŽ PŮVODNEJ KONŠTRUKCIE KROVU
- (B3) DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ (OKAPOVÝ PLECH, OPLECHOVANIA, DAŽĎOVÉ ŽLABY)
- (B4) DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH DAŽĎOVÝCH ZVODOV
- (B5) VYBÚRAŤ PŮVODNÝ OBJEKT (NEFUNKČNÁ EXPANZNÁ NÁDOBA) AŽ NA ÚROVEŇ STROPNÝCH PANELOV

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ TEHLOVÉ MURIVO hr. 450 mm
- VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO hr. 450 A 300 mm
- PRIEČKOVÉ MURIVO hr.150 A 100 mm
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP
- BÚRACIE PRÁCE

Ing.ARCH. VLASTA ILIEVOVÁ JE MAJITEĽOM AUTORSKÝCH PRÁV NA TENTO PROJEKT. KOPÍROVANIE, ALEBO POUŽITIE PROJEKTU ALEBO JEHO ČÁSTI PRE INÝ ÚČEL, ALEBO STUPEŇ AKO BOL SPRACOVANÝ JE MOŽNÉ LEN S JEHO SÚHLASOM.

ZODP.PROJEKTANT	Ing. arch. Vlasta Ilieová
VED.PROJEKTANT	Ing. arch. Vlasta Ilieová
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Banko, Ing. Igor Záhorský

STAVBA	ČÍSLO ZÁK.
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE HURBANOVO	DÁTUM 11/2019
SO.01 Budova polikliniky	±0,000 = -

MIESTO	p.č. KN/C 101 k.ú. Hurbanovo, Komárňanská 262/104, 947 01 Hurbanovo	STUPEŇ PD	JP
INVESTOR	Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo	PROFESIA	ARCHITEKTÚRA

VÝKRES	VÝKRE REZOV - PŮVODNÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE	FORMÁT 3xA4	D.1.3
		MIERKA 1:75	